




**Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos  
do Médio Rio das Contas - UNIAGRO**  
**CNPJ: 34.318.580/0001-81**

**RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA**

**Central de Confinamento com capacidade para 600 animais**

1. Serviços Preliminares				R\$ 3.436,62
2. Cercas				
2.1 Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14	m	184	28,82	5.302,68
2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais	m	260	38,41	R\$ 9.987,35
3. Pilares de Madeira				
3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica	UN	40	99,0888	R\$ 3.963,55
4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)	m²	480	60,82	R\$ 29.191,84
5. Pavimentação com pedra granítica irregular sob colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas)	m²	120	41,93	R\$ 5.031,68
6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço	CJ	1	2461,82	2.461,82
7. Comedouros/bebedouros				
7.1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e instalação	m	115	148,44	17.070,19
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m)	M	120	107,48	12.897,29
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m)	UN	6	644,05	3.864,32
8. Instalações hidráulicas	CJ	1	6451,07	6.451,07
9. Captação de águas pluviais	CR	1	5047,61	5.047,61
10. Transporte de materiais	CJ	1	2036,88	2.036,88
11. Porteiras em tubos de aço galvanizado	CJ	10	311,72	3.117,19
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>109.860,08</b>

Manoel Vitorino - BA, 02 de setembro de 2019.

  
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento  
**Helder Beltrão Guimarães**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 061303886-2



Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos  
do Médio Rio das Contas – UNIAGRO  
CNPJ: 34.318.580/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

1. Serviços Preliminares

COD. SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
73859/2	Capina e limpeza manual de terreno	m <sup>2</sup>	3500	0,464	1.624,00
74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	6,00	195	1.170,00

R\$ 2.794,00

2. Cercas

2.1 Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14

		m	184	23,43	4.311,12
339	Arame farpado galvanizado 14 bwg, classe 250	m	11,00	0,62	6,82
5076	Grampo de aço polido 1" x 9	kg	0,08	10,30	0,77
21138	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 2,2 m, d = 8 a 11 cm (para cerca)	m	1,15	6,38	7,33

Sub Total do Materials 14,92

Mão de obra

88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,20	20,69	4,13
88316	Servente com encargos complementares	h	0,30	14,61	4,38

Sub-total da mão de obra com encargos sociais 8,51

Custo Total 23,43

2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais

		m	260	31,23	R\$ 8.119,80
342	Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M)	Kg	0,18	12,03	2,16
21138	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região h = 1,7 m, d = 8 a 11 cm (para cerca)	M	0,85	6,38	5,42
7167	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 X 5 CM,	m <sup>2</sup>	1,20	14,67	17,60

Sub Total do Materials 25,18

Mão de obra

88316	Servente com encargos complementares	h	0,16	14,61	2,33
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,18	20,69	3,72

Sub-total da mão de obra com encargos sociais 6,05



				Custo Total	31,23
<b>3. Pilares de Madeira</b>					
<b>3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica</b>		UN	40	80,56	R\$ 3.222,40
<b>Materiais</b>					
96620	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers	M3	0,045	424,85	19,11
4115	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 4 m, d = 12 a 15 cm	m	4,000	12,34	49,36
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>68,47</b>
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,3	20,85	6,25
83316	Servente com encargos complementares	H	0,4	14,61	5,84
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>12,09</b>
<b>Custo Total</b>					<b>80,56</b>
<b>4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)</b>		m²	480	49,44	R\$ 23.733,20
<b>Materiais</b>					
7243	Telha de aço zincado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem pintura	m²	1,00	26,32	26,32
4299	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un	2,000	0,82	1,64
2729	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 3 m, d = 7 cm	m	1,420	4,95	7,03
4346	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressão média	un	0,417	5,01	2,08
20062	Haste metálica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus	un	0,083	12,74	1,06
40869	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm	m	0,250	22,61	5,65
<b>Sub-total dos materiais</b>					<b>43,78</b>
<b>Mão de obra</b>					
88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,16	20,85	3,33
83316	Servente com encargos complementares	H	0,16	14,61	2,33
<b>Sub-total da mão de obra com encargos sociais</b>					<b>5,66</b>
<b>Custo Total</b>					<b>49,44</b>
<b>5. Pavimentação com pedra granítica Irregular sob colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas)</b>		m²	120	34,09	R\$ 4.090,80
	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
<b>Materiais</b>					

366	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,023	57,50	1,32
367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	0,100	58,00	5,80
1379	Cimento portland composto CP II-32	KG	9,110	0,52	4,73
13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150 mm para pavimentação ou calcamento poliedrico, posto pedreira / fornecedor	M3	0,018	32,71	0,57
Sub-total dos materiais					12,42
Mão de obra					
88260	Calceteiro com encargos complementares	H	0,4	21,34	8,53
88316	Servente com encargos complementares	H	0,9	14,61	13,14
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					21,67
Custo Total					34,09
6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço					
		CJ	1	2001,48	2.001,48
72132	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 10cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,2	58,37	1.003,96
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	34,4	18,09	622,29
94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	M2	24	4,58	109,92
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	0,86	308,50	265,31
Custo Total					2.001,48
7. Comedouros/bebedouros					
7.1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e instalação					
		m	115	120,68	13.878,20
	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
Materiais					
21009	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 20 mm	m	3,54	14,95	52,84
21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm	m	2,00	20,07	40,14
92716	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros maçaricos - chp diurno	h	1	3,51	3,51
11002	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	m	1	1,24	1,24



11976	Chumbador, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	0,6	0,57	0,34
Sub-total dos materiais					98,07
Mão de obra					
88315	Serralheiro com encargos complementares	H	0,6	20,73	12,43
88316	Servente com encargos complementares	H	0,6	16,97	10,18
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					22,61
Custo Total					120,68
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m)					
		M	120	87,38	10.485,60
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Composição materiais e mão de obra					
87471	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	0,9	37,56	33,80
87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	M2	1,8	5,27	9,48
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	M2	1,8	18,09	32,56
94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	M2	0,5	4,58	2,29
94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	0,03	308,50	9,25
Custo Total					87,38
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura 0,20m x largura 0,30 x comprimento 2,0m)					
		UN	6	523,62	3.141,72
	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
Materiais e Mão de Obra					

72132	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	3,24	58,37	189,11
87893	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	6,48	5,27	34,14
73548	*Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	M3	0,1296	516,43	66,92
94097	Preparo de fundo de vaia com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	M2	5,44	4,58	24,91
94970	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. h=cm	M3	0,33	308,50	100,69
Sub-total dos materiais					415,77
Mão de obra para aplicação de argamassa					
88309	*Pedreiro com encargos complementares	H	3	21,34	64,02
88316	*Servente com encargos complementares	H	3	14,61	43,83
Sub-total dos mão de obra					107,85
Custo Total					523,62
8.Instalações hidráulicas					
		CI	1	5244,77	5.244,77
37106	Caixa d'água fibra de vidro para 10000 litros, com tampa	un	1,00	1.953,44	1.953,44
89356	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	M	195,00	16,26	3.170,70
91913	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	10,00	7,16	71,60
89445	Tê De Redução, PVC, Soldável, DN 32mm X 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	un	1,00	10,66	10,66
89440	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água	un	4,00	6,22	24,88
94703	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4 para reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	1,00	13,49	13,49
Custo Total					5.244,77
9. Captação de águas pluviais					
		CR	1	4103,75	4.103,75



Materiais					
9836	Tubo pvc serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	M	120	8,32	998,40
20088	Cap pvc, serie r, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	1	8,79	8,79
11656	Te sanitario, PVC, DN 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	UN	20	9,07	181,40
9839	Tubo pvc, serie r, DN 75 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	M	60	11,72	703,20
39144	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 3"	UN	180	1,79	322,20
1951	Curva PVC curta 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	120	10,88	1.305,60
Sub-total dos materiais					3.519,59
Mão de obra					
88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	16	16,07	257,12
88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	16	20,44	327,04
Sub-total dos mão de obra					584,16
Custo Total					4.103,75
10. Transporte de materiais					
		CJ	1	1656,00	1.656,00
72882	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural	m³xkm	1200	1,38	1.656,00
11. Porteiras em tubos de aço galvanizado					
		CJ	10	253,43	2.534,30
Materiais					
21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm	m	8,85	20,07	177,61
2433	Dobradiça em aço/ferro, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos	un	3,00	11,15	33,45
342	Arame Galvanizado 12 Bwg, 2,76 Mm (0,048 Kg/M)	Kg	0,36	12,03	2,16
7167	Tela de arame galv quadrangular / losangular,	m²	4,40	14,67	17,60
Mão de obra					
88315	Serralheiro com encargos complementares	H	0,6	20,73	12,43
88316	Servente com encargos complementares	H	0,6	16,97	10,18
TOTAL GERAL SEM BDI					89.317,14
BDI 23%					20.542,94
TOTAL GERAL COM BDI					109.860,08

\* SINAPI - Julho/2019

Manoel Vitorino - BA, 02 de setembro de 2019.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento

**Heider Bultrão Guimarães**

Engenheiro Civil  
CREA Nº 051303696-2



**Cooperativa dos Produtores Caprinos e Ovinos  
do Médio Rio das Contas – UNIAgro  
CNPJ: 34.318.580/0001–81**

Objeto

Construção de Central de Confinamento com capacidade para 600 animais

Proponente

Comitê Gestor da Rota do Cordeiro

Município/UF

Manoel Vitorino/BA

Central de Confinamento com capacidade para 600 animais					CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
					MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
1. Serviços Preliminares					% FÍS.	FINANC. (R\$)	% FÍS.	FINANC. (R\$)	% FÍS.	FINANC. (R\$)
2. Cercas					100%	3.436,62				
2.1 Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5M, com 10 fios de arame farpado Nº 14	m	184	23,43	5.302,68	100%	5.302,68		-		-
2.2 Construção das cercas com Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm para currais	m	260	31,23	R\$ 9.987,35	100%	R\$ 9.987,35		R\$ -		R\$ -
Modela										
3.1 Fornecimento e instalação de pilares em madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, para fixação de cobertura metálica	UN	40	80,56	R\$ 3.963,55		R\$ -	100%	R\$ 3.963,55		R\$ -

  
**Heider Batista Guimarães**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 051303696-2



4. Cobertura com Telha de aço zincado trapezoidal, a = 40° mm, e = 0,5 mm, sem pintura, com inclinação de 15° (27%)	m²	480	52,24	R\$ 29.191,84		R\$ -	100%	R\$ 29.191,84		R\$ -
5. Pavimentação com pedra granítica irregular sob colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no	m²	120	34,09	R\$ 5.031,68	100%	R\$ 5.031,68		R\$ -		R\$ -
6. Alvenaria de Alvenaria em tijolo	CJ	1	2.001,48	2.461,82		-	100%	2.461,82		-
7. Comedouros/bebedouros										
7.1 Canzil para caprinos/ovinos - fornecimento e instalação	m	115	120,68	17.070,19		-		-	100%	17.070,19
7.2 Comedouros para caprinos/ovinos em tijolo maciço - (altura externa 0,60m, altura interna 0,20m x largura 0,30 x comprimento de 2 x 60m)	M	120	87,38	12.897,29		-	100%	12.897,29		-
7.3 Bebedouros para caprinos/ovinos	UN	6	523,62	3.864,32		-	100%	3.864,32		-
8. Instalações hidráulicas	CJ	1	5.244,77	6.451,07	1,00	6.451,07		-		-
9. Captação de águas pluviais	CR	1	4.103,75	5.047,61		-		-	1,00	5.047,61
10. Transporte de materiais	CJ	1	1.656,00	2.036,88	0,50	1.018,44	0,50	1.018,44		-
11. Portelas em tubos de aço	CJ	10	311,72	3.117,19			1,00	3.117,19		
TOTAL GERAL				109.860,08	28,43	31.227,84	51,44	56.514,44	20,13	22.117,80

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

TOTAL GERAL SEM BDI	89.317,14
BDI 23%	20.542,94
TOTAL GERAL COM BDI	109.860,08

Manoel Vitorino/BA, 02 de setembro de 2019.

Responsável Técnico **Manoel Vitorino** Assinatura e Carimbo

Engenheiro Civil

CREA Nº 061303696-2

---

*Emitido em 2020*

**PLANILHA Nº 4/2020 - SECADCIMAM (11.01.06.07.01)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 14/08/2020 08:48 )*  
**JOEL SOUZA DOS SANTOS**  
COORDENADOR  
1873699

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2020**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **13/08/2020** e o código de verificação: **788ff30617**